

Munka megnevezése:

Sportcentrum - szociális blokk kialakítása

Megrendelő:

Oroszlány Város Önkormányzata  
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Építtető:

Oroszlány Város Önkormányzata  
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Építkezés helyszíne:

2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1. Hrsz.: 1650/2

Generáltervező:

Bau Design Kft.  
+36 30 936 4131  
H-2890 Tata, Akácfa u. 4.  
tervezes@bdsn.hu

BAU DESIGN

Felelős tervező:

Sárfy Tibor É 11-0324

Építész:

CAD munkatárs:  
Szecsódi Benjámin

Ellenőrizte:

Tartószerkezet:

Tartószerkezet:

Gépészet:

Ambrózy Attila G-T 11-0716

Gépészet:

Elektromos terv:

Olasz Attila V 11-0864

Elektromos terv:

Útterv:

Közműterv:

Tűzrendészet:

Gyengeáram:

Kertészet:

Belsőépítészet:

Megjegyzések:

A terv az engedélyköteles tevékenységek tekintetében az építési engedély jogerőre emelkedéséig munkaközi tervként kezelendő!

Rajz:

Alaprajz

Lépték:

1:50

Dátum:


2015. május 4.

Rajzszám:

E-01

Terv típus:

Kivitelezési terv



## JELMAGYARÁZAT

**M1 - Kazettás álmennyezet**  
AMF látszóbordás kazettás álmennyezet  
THERMATEx Star 60/60 lapokkal SK élképzéssel

**P1 - Csúszásmentes greslap burkolat**  
Sötét szürke színű 30x30, R10 csúszásmentessé  
Szürke színű fuga 4mm

**B1 - Kerámia csempe burkolat**  
Fehér kerámia csempe 15x15  
Fehér fuga 2mm  
Felső sor sötét szürke színű

Munka megnevezése:  
**Sportcentrum - szociális blokk kialakítása**

Megrendelő:  
**Oroszlány Város Önkormányzata**  
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Építtető:  
**Oroszlány Város Önkormányzata**  
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Építkezés helyszíne:  
2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1. Hrsz.: 1650/2


Generáltervező:  
**BAU DESIGN**  
Bau Design Kft.  
+36 30 936 4131  
H-2890 Tata, Akácfa u. 4.  
tervezes@bdsn.hu

Felelős tervező: Sárfy Tibor É 11-0324	Építész: CAD munkatárs: Szecsődi Benjámin
Építész: Svorcz Gábor É3 11-0246	Ellenőrizte:
Tartószerkezet:	Tartószerkezet:
Gépészet: Ambrózy Attila G-T 11-0716	Gépészet:
Elektromos terv: Olasz Attila V 11-0864	Elektromos terv:
Útterv:	Közműterv:
Tűzrendészet:	Gyengeáram:
Kertészet:	Belsőépítészet:

Megjegyzések:  
A tervek az engedélyköteles tevékenységek tekintetében az építési engedély  
jogerőre emelkedéséig munkaközi tervként kezelendők!

Rajz: **Álmennyezet kiosztás**

Lépték: 1:50	Dátum: 2015. május 4.	Rajzszám: <b>E-02</b>
Terv típus: <b>Kivitelezési terv</b>		



## JELMAGYARÁZAT

**M1 - Kazettás álmennyezet**  
AMF látszóbordás kazettás álmennyezet  
THERMATEx Star 60/60 lapokkal SK élképzéssel

**P1 - Csúszásmentes greslap burkolat**  
Sötét szürke színű 30x30, R10 csúszásmentességgel  
Szürke színű fuga 4mm

**B1 - Kerámia csempe burkolat**  
Fehér kerámia csempe 15x15  
Fehér fuga 2mm  
Felső sor sötét szürke színű

Munka megnevezése:  
**Sportcentrum - szociális blokk kialakítása**

Megrendelő:  
**Oroszlány Város Önkormányzata**  
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Építető:  
**Oroszlány Város Önkormányzata**  
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Építkezés helyszíne:  
2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1. Hrsz.: 1650/2


Generáltervező:  
**BAU DESIGN**  
Bau Design Kft.  
+36 30 936 4131  
H-2890 Tata, Akácfa u. 4.  
tervezes@bdsn.hu

Felelős tervező: Sárfy Tibor É 11-0324	Építész: Svorcz Gábor É3 11-0246
Építész: Svorcz Gábor É3 11-0246	CAD munkatárs: Szecsődi Benjámin
Ellenőrizte:	
Tartószerkezet:	Tartószerkezet:
Gépészet: Ambrózy Attila G-T 11-0716	Gépészet:
Elektromos terv: Olasz Attila V 11-0864	Elektromos terv:
Útterv:	Közműterv:
Tűzrendészet:	Gyengeáram:
Kertészet:	Belsőépítészet:

Megjegyzések:  
A tervek az engedélyköteles tevékenységek tekintetében az építési engedély jogerőre emelkedéséig munkaközi tervként kezelendők!


Rajz:  
**Burkolat kiosztás**

Lépték: 1:50	Dátum: 2015. május 4.	Rajzszám: <b>E-03</b>
Terv típus: Kivitelezési terv		



<b>R1</b> Csúszásmentes greslap burkolat (30x30cm R10) + ragasztó 1 cm Mélyalapozó + CERESIT Padlopon 0,5 cm Úsztatott esztrich aljzatbeton 5,5 cm Technológiai PE fólia elválasztás 1 rtg Lépésálló hőszigetelés 3cm Bitumenes talajnedv. elleni szig. 1 rtg Kellősítő bitumenmáz 1 rtg Vasalt aljzatbeton C20 minőségben 15/15 Ø8 betonacél hálóval 10 cm Tömörített kavics feltöltés 40 cm Meglévő aljzat Termett talaj	<b>R3</b> Meglévő falszerkezet Gipszkarton acél vázszerkezet 7,5 cm RIGIPS Rigidur H 12,5mm impregnált gipszkarton lap 2 rtg Csempe burkolat + ragasztó 1 cm	<b>R5</b> Glettelés, festés RIGIPS Rigidur H 12,5mm impregnált gipszkarton lap 2 rtg Gipszkarton acél vázszerkezet közötté szálal hőszigetelés 7,5 cm RIGIPS Rigidur H 12,5mm impregnált gipszkarton lap 2 rtg BAUMIT GemmaBrilliant glettelés CAPAROL Alpina Deckwise festés
<b>R2</b> Meglévő tetőszerkezet Légrés, tartószerkezet AMF látszóbordás kazettás álmennyezet THERMATEx Star 60/60 (19mm) lapokkal SK élképzéssel	<b>R4</b> Csempe burkolat + ragasztó 1 cm RIGIPS Rigidur H 12,5mm impregnált gipszkarton lap 2 rtg Gipszkarton acél vázszerkezet közötté szálal hőszigetelés 7,5 cm RIGIPS Rigidur H 12,5mm impregnált gipszkarton lap 2 rtg Csempe burkolat + ragasztó 1 cm	<b>R6</b> BAUMIT Silikon Top vékonyvakolat 1 rtg BAUMIT Prémium Primer mélyalapozó 1 rtg BAUMIT StarContact ágyazó tapasz üvegszövettel 1 rtg Ytong falazat P2-05 Classic 20cm Üvegszövet erősítésű tapaszolás 1 rtg Csempe burkolat + ragasztó 1 cm vagy BAUMIT GemmaBrilliant glettelés CAPAROL Alpina Deckwise festés

Munka megnevezése: <b>Sportcentrum - szociális blokk kialakítása</b>		
Megrendelő: <b>Oroszlány Város Önkormányzata</b> 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.		
Építtető: <b>Oroszlány Város Önkormányzata</b> 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.		
Építkezés helyszíne: 2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1. Hrsz.: 1650/2		
<div>Generáltervező: <b>BAU DESIGN</b> Bau Design Kft. +36 30 936 4131 H-2890 Tata, Akácfa u. 4. tervezes@bdsn.hu</div>		
Felelős tervező: Sárfy Tibor É 11-0324	Építész:  CAD munkatárs: Szecsődi Benjámín	
Építész: Svorcz Gábor É3 11-0246		
Ellenőrizte:		
Tartószerkezet:	Tartószerkezet:	
Gépészet: Ambrózy Attila G-T 11-0716	Gépészet:	
Elektromos terv: Olasz Attila V 11-0864	Elektromos terv:	
Útterv:	Közműterv:	
Tűzrendészet:	Gyengeáram:	
Kertészet:	Belsőépítész:	
Megjegyzések: A tervek az engedélyköteles tevékenységek tekintetében az építési engedély jogerőre emelkedéséig munkaközi tervként kezelendők!		
Rajz: <b>A-A Metszet</b>		
Lépték: 1:50	Dátum: 2015. május 4.	Rajzszám:
Terv típus: <b>Kivitelezési terv</b>		<b>E-04</b>






Munka megnevezése: <b>Sportcentrum - szociális blokk kialakítása</b>		
Megrendelő: <b>Oroszlány Város Önkormányzata</b> 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.		
Építtető: <b>Oroszlány Város Önkormányzata</b> 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.		
Építkezés helyszíne: 2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1. Hrsz.: 1650/2		
<div>Generáltervező: <b>BAU DESIGN</b> Bau Design Kft. +36 30 936 4131 H-2890 Tata, Akácfa u. 4. tervezes@bdsgn.hu</div>		
Felelős tervező: Sárfy Tibor É 11-0324	Építész:	
Építész: Svorcz Gábor É3 11-0246	CAD munkatárs: Szecsődi Benjámin	
Ellenőrizte:		
Tartószerkezet:	Tartószerkezet:	
Gépészet: Ambrózy Attila G-T 11-0716	Gépészet:	
Elektromos terv: Olasz Attila V 11-0864	Elektromos terv:	
Útterv:	Közműterv:	
Tűzrendészet:	Gyengeáram:	
Kertészet:	Belsőépítészet:	
Megjegyzések: A tervek az engedélyköteles tevékenységek tekintetében az építési engedély jogerőre emelkedéséig munkaközi tervként kezelendők!		
<div>Rajz: <b>Homlokzat</b></div>		
Lépték: 1:50	Dátum: 2015. május 4.	Rajzszám:
Terv típus: <b>Kivitelezési terv</b>		<b>E-05</b>


Konszignáció tartalomjegyzék

Tervlap ID	Tervlap neve
K01	H01 - H02 Homlokzati nyílászárók
K02	B01 Belső ajtók
K03	E01 WC fülke
K04	E-02 WC fülke

Munka megnevezése: <b>Sportcentrum - szociális blokk kialakítása</b>	Építkezés helyszíne: 2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1. Hrsz.: 1650/2	Megjegyzések: A tervek az engedélyköteles tevékenységek tekintetében az építési engedély jogerőre emelkedéséig munkaközi tervként kezelendők!
Megrendelő: <b>Oroszlány Város Önkormányzata</b> 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.	Generáltervező: <b>BAU DESIGN</b> Bau Design Kft. +36 30 936 4131 H-2890 Tata, Akácfa u. 4. tervezes@bdsn.hu	Rajz: <b>Konszignációk</b>
Építető: <b>Oroszlány Város Önkormányzata</b> 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.	Felelős tervező: Sárfy Tibor É 11-0324 Építész: Svorcz Gábor É3 11-0246	Építész: CAD munkatárs: Szecsódi Benjámin
Lépték: 1:1	Dátum: 2015. május 4.	Rajzszám: <b>E-06</b>
Terv típus:	<b>Kivitelezési terv</b>	

1.	ALAPRAJZI JEL		H01			H02		
2.	HELYE		Férfi mosdó, Női mosdó			Akadálymentes wc		
3.	MEGNEVEZÉS		Bejárati ajtó felülvilágítóval			Bejárati ajtó felülvilágítóval		
4.	TÍPUS		Aluplast 70 standard			Aluplast 70 standard		
5.	MÉRETEK	DARABSZÁM	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:
6.			2db	1db	1db	1db	1db	-
7.		FALAZOTT NYÍLÁSMÉRET	1000 x 2900 mm			1050 x 2900 mm		
8.		FALAZAT	Ytong falszerkezet			Ytong falszerkezet		
9.	SZÁRNY	SZÁRNYFELÉPÍTÉS	5 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel			5 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel		
10.		ZÁRÓDÁS	Kettős záródás			Kettős záródás		
11.		ÉLKIALAKÍTÁS FALCOLÁS	Három oldalon falcolt, EPDM tömítés			Három oldalon falcolt, EPDM tömítés		
12.		SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	Anyagában színezett			Anyagában színezett		
13.		SZÁRNY SZÍNE	RAL 9016			RAL 9016		
14.	TOK	TOKKIALAKÍTÁSA	5 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel			5 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel		
15.		TOK FALCOLÁSA	Három oldalon falcolt, EPDM tömítés			Három oldalon falcolt, EPDM tömítés		
16.		TOKTOLDÁS, SOROLÁS	-			-		
17.		TOK FELÜLETKÉPZÉS	Anyagában színezett			Anyagában színezett		
18.		TOK SZÍNE	RAL 9016			RAL 9016		
19.	VASALATOK	VASALAT	ROTO biztonsági vasalat			ROTO biztonsági vasalat		
20.		KILINCS, CÍM	Porfestett acél rozetta, kívül - belül kilincs			Porfestett acél rozetta, kívül - belül kilincs		
21.		ZÁR	Biztonsági zár			Biztonsági zár		
22.		KÜSZÖB, VÍZVETŐ	Süllyesztett rozsdamentes acél küszöb			Süllyesztett rozsdamentes acél küszöb		
23.	ÜVEGEZÉS		4 mm float - 16 mm légrés+Ar - 4 mm + Low-e, Ug= 1,0 W / m2 K,			4 mm float - 16 mm légrés+Ar - 4 mm + Low-e, Ug= 1,0 W / m2 K,		
24.	BETÉTEZÉS		Műanyag burkolatú hőszigetelt panel			Műanyag burkolatú hőszigetelt panel		
25.	AKUSZTIKAI KÖVETELMÉNY		Üveg léghanggátlás: 32dB			Üveg léghanggátlás: 32dB		
26.	MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK		szerkezet Uw = 1,2 W / m2K, Ug= 1,0 W / m2K üvegezéssel			szerkezet Uw = 1,2 W / m2K, Ug= 1,0 W / m2K üvegezéssel		
27.	MEGJEGYZÉS		Kettős gumitömítés színe: szürke GEZE ajtó csukóval			Kettős gumitömítés színe: szürke		
28.	NÉZET M = 1:50  ALAPRAJZ M = 1:50  T=TÖMÖR MEGJELENÉS Ü=ÜVEGEZÉS BÜ=BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS FÜ=FÓLIÁZOTT ÜVEGEZÉS FBÜ=FÓLIÁZOTT BIZT. ÜVEGEZÉS TÜ=TÜZÁLLÓ ÜVEGEZÉS ZS=ZSALUZAT							
MÉTEREK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK								

1.	ALAPRAJZI JEL		B01					
2.	HELYE		Férfi mosdó, Női mosdó					
3.	MEGNEVEZÉS		Beltéri ajtó					
4.	TÍPUS		Hörmann OIT beltéri ajtó					
5.	MÉRETEK	DARABSZÁM	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:
6.			2db	1db	1db			
7.	MÉRETEK	FALAZOTT NYÍLÁSMÉRET	875 x 2125 mm					
8.		FALAZAT	Gipszkarton falazat					
9.	SZÁRNY	SZÁRNYFELEPÍTÉS	Hosszlyukfuratolt forgácslap betétre ragasztott horganyzott acél lemez ajtólap					
10.		ZÁRÓDÁS	Kettős záródás					
11.		ÉLKIALAKÍTÁS FALCOLÁS	Három oldalon falcolt, EPDM tömítés					
12.		SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	Porszórásos bevonat					
13.	TOK	SZÁRNY SZÍNE	RAL 9016 - Fehér					
14.		TOKKIALAKÍTÁSA	Acél lemez befoglalótok					
15.		TOK FALCOLÁSA	Három oldalon falcolt, EPDM tömítés					
16.		TOKTOLDÁS, SOROLÁS	-					
17.	VASALATOK	TOK FELÜLETKÉPZÉS	Alapmázolt, fedő olajmázolással					
18.		TOK SZÍNE	RAL 7016 - Antracitszürke					
19.		VASALAT	3 részes, horganyzott pántok					
20.		KILINCS, CÍM	Szálcsiszolt rozsdamentes acél kilincs					
21.	VASALATOK	ZÁR	Biztonsági zár					
22.		KÜSZÖB, VÍZVETŐ	-					
23.	ÜVEGEZÉS		-					
24.	BETÉTEZÉS		-					
25.	AKUSZTIKAI KÖVETELMÉNY		-					
26.	MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK		-					
27.	MEGJEGYZÉS		-					
28.	NÉZET M = 1:50							
		ALAPRAJZ M = 1:50						
		T=TÖMÖR MEGJELENÉS Ü=ÜVEGEZÉS BÜ=BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS FÜ=FÓLIÁZOTT ÜVEGEZÉS FBÜ=FÓLIÁZOTT BIZT. ÜVEGEZÉS TÜ=TÚZÁLLÓ ÜVEGEZÉS ZS=ZSALUZAT						
MÉTEREK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK								

1.	ALAPRAJZI JEL		E01			
2.	HELYE		Női WC			
3.	MEGNEVEZÉS		WC fülke			
4.	TÍPUS		SORTIMENT LS25RM			
5.	MÉRTEK	DARABSZÁM	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:	
6.			1db	-	1db	
7.	MÉRTEK	MÉRET	3680 x 1225 mm			
8.		FALAZAT	Gipszkarton falazat			
9.	AJTÓ	ANYAG	25 mm vastag laminált faforgácslap			
10.		ZÁRÓDÁS	Kettős záródás			
11.		FELÜLETKÉPZÉS	Melamin bevonat			
12.		SZÍN	Fehér			
13.	VÁLASZFAL	ANYAG	25 mm vastag laminált faforgácslap			
14.		FELÜLETKÉPZÉS	Melamin bevonat			
15.		SZÍN	Antracit szürke			
16.	VASALATOK	VASALAT	Rozsdamentes acél szerelvények			
17.		KILINCS, CÍM	-			
18.		ZÁR	Rozsdamentes acél "szabad-foglalt" jelzős WC zár			
19.		LÁB	Rozsdamentes acél			
20.	MEGJEGYZÉS		Önzáró pánttal szerelve 4db WC fülke Belső szabad méret 90/120			
21.						
22.						
23.	NÉZET M = 1:50					
ALAPRAJZ M = 1:50						
T=TÖMÖR MEGJELENÉS Ü=ÜVEGEZÉS BÜ=BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS FÜ=FÓLIÁZOTT ÜVEGEZÉS FBÜ=FÓLIÁZOTT BIZT. ÜVEGEZÉS TÜ=TÚZÁLLÓ ÜVEGEZÉS ZS=ZSALUZAT PÜ=PARAPET ÜVEG						
MÉTEREK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK						

1.	ALAPRAJZI JEL		<b>E01</b>			
2.	HELYE		Férfi WC			
3.	MEGNEVEZÉS		WC fülke és pissoire elválasztó			
4.	TÍPUS		SORTIMENT LS25RM			
5.	MÉRLETEK	DARABSZÁM	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBBS:	
6.			1db	1db	-	
7.	MÉRET	3680 x 1225 mm				
8.	FALAZAT	Gipszkarton falazat				
9.	AJTÓ	ANYAG	25 mm vastag laminált faforgácslap			
10.		ZÁRÓDÁS	Kettős záródás			
11.		FELÜLETKÉPZÉS	Melamin bevonat			
12.		SZÍN	Fehér			
13.	VÁLASFAL	ANYAG	25 mm vastag laminált faforgácslap			
14.		FELÜLETKÉPZÉS	Melamin bevonat			
15.		SZÍN	Antracit szürke			
16.	VASLATOK	VASALAT	Rozsdamentes acél szerelvények			
17.		KILINCS, CÍM	-			
18.		ZÁR	Rozsdamentes acél "szabad-foglalt" jelzős WC zár			
19.		LÁB	Rozsdamentes acél			
20.	MEGJEGYZÉS		Önzáró pánttal szerelve 2db WC fülke 1db Pissoire elválasztó Belső szabad méret 90/120			
21.						
22.						
23.	NÉZET M = 1:50		<p>P.V.</p>			
ALAPRAJZ M = 1:50      T=TÖMÖR MEGJELENÉS Ü=ÜVEGEZÉS BÜ=BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS FÜ=FÓLIÁZOTT ÜVEGEZÉS FBÜ=FÓLIÁZOTT BIZT. ÜVEGEZÉS TÜ=TŰZÁLLÓ ÜVEGEZÉS ZS=ZSALUZAT PÜ=PARAPET ÜVEG						
MÉTEREK A HELYSZÍNE EN ELLENŐRİZENDŐK						