

Alapsík BALTI 193.00 m

Hidraulikai adatok	NÁ300 I=5.0 Qmért.a.=40.09l/s	NÁ300 I=5.0 Qmért.a.=35.55l/s	NÁ300 I=5.0 Qmért.a.=28.49l/s	NÁ300 I=5.0 Qmért.a.=21.72l/s	NÁ300 I=5.0 Qmért.a.=9.45l/s
Terepszint meglévő	196.22	196.23	196.20	196.02	195.97 195.96
Akna fedlapszint	196.22	196.23	196.20	196.02	195.97 195.96
Folyásfenékszint	194.16	196.23 194.23	194.34	194.42	194.50 195.97 194.61 195.96
Egyes hossz	14.49	19.36	15.97	14.73	21.15
Folyamatos hossz	14.49	33.85	49.82	64.55	85.70
Ágyazat típusa	Szemcsés anyag (típusa a cső gyártójának utasítása szerint)				
Épül összesen	85.70m csatorna				



Alapsík BALTI 192.00 m

Hidraulikai adatok	NÁ300 I=5.0 Qmért.a.=4.57l/s
Terepszint meglévő	196.22 196.17
Akna fedlapszint	196.22 196.17
Folyásfenékszint	194.16 194.21
Egyes hossz	8.83
Folyamatos hossz	8.83
Ágyazat típusa	Szemcsés anyag (típusa a cső gyártójának utasítása szerint)
Épül összesen	8.83m csatorna

Oroszlány, Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola Eötvös Loránd Telephely külső szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer átépítés

MEGRENDELŐ: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

RAJZ: Hossz-szelvény CS 1-1-1-0; CS 1-1-2-0

GÉPÉSZ TERVEZŐ: Schleppné Zsovák Gabriella G 11-0359

KÖZMŰ TERVEZŐ: Lantos Zoltán VZ-TEL 11-0832

MUNKASZÁM: 9/2016. RAJZSZÁM: KK-004/4

LÉPTÉK: 1:250; 1:25 DÁTUM: 2016.02.

FILENÉV: E:\Igen-Alkotás munkái\BÉKÉS Oroszlány Hamvas Béla Gimnázium és\KIVITEZÉSI\KÉPI-KÖZÉPÍTÉS\

MINDEN JOG FENNTARTVA ! EZ A TERV NEM MÁSOLHATÓ, NEM MUTATHATÓ, NEM BOCSÁTHATÓ HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE ILLETŐLEG HOZZÁFÉRÉSÉRE MÁSOKAT