

Projekt azonosító: 2313-23

Projekt címe: Oroszlány, korábbi labdapálya hasznosítása

KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

Költségösszesítő					Költség (Ft)
3	ÚTÉPÍTÉS				0
4	VÍZÉPÍTÉS				0
7	FORGALOMTECHNIKA				0
K	K - TÉTELEK				0

Mindösszesen (nettó)	0
ÁFA 27%	0
Mindösszesen ÁFA-val	0

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár (Ft/egység)	Költség (Ft)
3	ÚTÉPÍTÉS				
31	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK				
31-2	Bontási munkák				
31-220	Útburkolatok bontása				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása	m2	6		0 Ft
31-6	Terület előkészítő földmunkák				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása	m3	329		0 Ft
32	FÖLDMUNKÁK				
32-0	Egyéb földmunkák				
32-001	Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással	m3	14		0 Ft
32-6	Földműszerkezet bevágás				
32-611	Altalaj tömörítése bevágásban	m2	498		0 Ft
32-612	Bevágás kiszélesítése, árokprofil kialakítása	m3	47		0 Ft
32-613	Bevágásból felesleges föld elszállítása	m3	47		0 Ft
32-7	Földmű felső rész				
32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból	m3	139		0 Ft
33	Burkolat alapok				
33-0	Burkolat alapok (kötőanyag nélküli)				
33-007	FZKA 0/32 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap	m3	263		0 Ft
33-009	FZKA 0/63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap	m3	125		0 Ft
34	ÚTBURKOLATOK				
34-4	Kötőrétegek				
34-414	34-414 AC-11 kötő (N) B 50/70	m3	41		0 Ft
34-5	Kopórétegek				
34-51	Aszfalt kopórétegek				
34-512	AC-8 kopó (N) B 50/70 vagy B 70/100	m3	31		0 Ft
36	EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK				
36-532	Kerítés építés	m	131		0 Ft
37	BEFEJEZŐ MUNKÁK				
37-114	Padka készítés M22 anyagból	m3	21		0 Ft
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm)	m2	26		0 Ft
37-315	Humuszterítés rézsús felületen (10 cm)	m2	59		0 Ft
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen	m2	26		0 Ft
37-412	Földmű védelme fűmagvetéssel rézsús felületen	m2	59		0 Ft

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár (Ft/egység)	Költség (Ft)
4	VÍZÉPÍTÉS				
42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK				
42-452	Folyóka előregyártott elemekből	m	26,5		0 Ft
45	EGYÉB VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK				
45-300	Kőrákat, kőszórás készítése	m3	3		0 Ft
7	FORGALOMTECHNIKA				
73	FÜGGŐLEGES JELZÉSEK				
73-100	Új KRESZ-táblák elhelyezése	db	1		0 Ft
73-151	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 89 5 m-ig	db	1		0 Ft
74	VÍZSZINTES JELZÉSEK				
74-151	Burkolati jelek gépi festéssel sárga színben (tartós jelek)	m2	34		0 Ft
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel fehér színben (tartós jelek)	m2	6		0 Ft
74-251	Burkolati jelek kézi festéssel sárga színben (tartós jelek)	m2	4		0 Ft
K	K - TÉTELEK				
K	Beton alaptestek rendezvényssátor rögzítéséhez	db	14		0 Ft