



2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c.

tel.:34/512-788, fax: 34/512-781, e-mail: titkarsag@partnerkft.hu

MUNKASZÁM	MEGBÍZÓ	TERVEZŐ
1836-4/18	Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78.	 Dancs Károly TERVEZŐ
RAJZSZÁM	TÁRGY	 Busz Tamás KÉ-K/11-0610
8.	Oroszlány, Katona József utca útfelújítási terve	ELLENŐR
MÉRETARÁNY	RÉSZMŰVELET	 Huszti György KÉ-K, VZ-TÉL/11-0747
L.N.	KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS	ÜGYVEZŐ
DÁTUM		 Komjáthy László KÉ-K/11-0012
2018. szeptember		

Ez a terv a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.

KATONA JÓZSEF UTCA ÚTFELÚJÍTÁS

Építési munkák

Mennyiségi
egységAnyag
egységár

Anyagköltség

Díj egységár

Díjköltség

Összesen

30 Útépítés

31 Előkészítő munkák

31-1 Terület előkészítés

31-120 Humuszleszedés							
31-121 Humuszleszedés 1 km-ig mozgatva	65	m3		-		-	-
31-2 Bontási munkák							
31-220 Útburkolatok bontása							
31-221 Aszfalt útburkolatok táblás bontása m3	2	m3		-		-	-
K31-230 Monolit beton műtárgyak bontása							
K31-231 Átereszekhez kapcsolódó vb. akna és egyéb műtárgyak	3,6	m3		-		-	-
31-6 Terület előkészítő földmunkák							
31-630 Alkalmatlan fedőréteg leszedése	112,5	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

32 Földmunkák

32-3 Egyéb földmunkák

32-330 Védőrétegek készítése

32-331 Védőrétegek készítése homokos-kavicsból	70	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

33 Útalapok (szállítási 10 km-ig)

33-3 Zúzottkő útalapok

33-320 Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése	82,6	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

34 ÚTBURKOLATOK (szállítási 10 km-ig)

34-3 Kötőrétegek

34-310 Aszfalt kötőrétegek építése AC-11 kötő anyag felhasználásával	17	m3		-		-	-
34-4 Kopórétegek							
34-420 Aszfalt kopó rétegek építése AC-11 kopó anyag felhasználásával	17	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

36 Egyéb útépítési munkák

36-212 "K" szegély építése	0	m		-		-	-
36-214 Süllyesztett szegély építés	185	m		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

37 Befejező munkák

37-114 Stabilizált padka készítése	30	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

40 Vízépítés

42 Árkok és Folyókák

42-111 Árokburkolás előregyártott betonlapokkal	1,8	m2		-		-	-
42-108 G-30 Árokburkolás előregyártott vasalatlan árokburkoló elemekkel fenékszélesség 20-40cm	74	m		-		-	-
42-116 G-30 fedlap Teherbíró (közúti) vb. fedlaplemek nyílásköz 35-55cm	7	m		-		-	-
43 Átereszek							
43-110 Csőáteresz építése NA < 40 cm vasbetonból (DN 300 tokos)		m		-		-	-
43-730 Átereszekhez kapcsolódó vb. akna és egyéb műtárgyak		db		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

70 Forgalomtechnika

73 Függőleges jelzések

73-100 Új KRESZ-táblák elhelyezése	2	db		-		-	-
73-150 Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	2	db		-		-	-
74 Vízszintes jelzések							
74-250 Burkolati jelek kézi festéssel (tartós jelek)		m2		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

Mindösszesen nettó:				-		-	-
Mindösszesen Áfa 27 %				-		-	-
Mindösszesen bruttó:				-		-	-