



2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c.

tel.:34/512-788, fax: 34/512-781, e-mail: titkarsag@partnerkft.hu

|  |  |  |
|--|--|--|
| MUNKASZÁM  | MEGBÍZÓ  | TERVEZŐ  |
| 1836-3/18  | Oroszlány Város Önkormányzata<br>2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78. | <br>Dancs Károly<br>TERVEZŐ                            |
| RAJZSZÁM   | TÁRGY  | ELLENŐR  |
| 8.   | Oroszlány,<br>Erkel Ferenc utca<br>útfelújítási terve                    | <br>Busz Tamás<br>KÉ-K/11-0610<br>ELLENŐR              |
| MÉRETARÁNY   | RÉSZMŰVELET  | IGYVEZETŐ  |
| L.N.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS   | <br>Huszti György<br>KÉ-K, VZ-TÉL/11-0747<br>IGYVEZETŐ |
| DÁTUM  |  | <br>Komjáthy László<br>KÉ-K/11-0012                    |
| 2018. szeptember   |  |  |
| Ez a terv a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona. |  |  |

## ERKEL FERENC UTCA ÚTFELÚJÍTÁS

| Építési munkák   | Mennyiségi<br>egység | Anyag<br>egységár | Anyagköltség | Díj egyégár | Díjköltség | Összesen |
|--|----------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| 20 Közmű vezetékek   |                      |                   |              |             |            |          |
| 24 Csatorna vezetékek  |                      |                   |              |             |            |          |
| 24-2 Víz és Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése   |                      |                   |              |             |            |          |
| 24-285 Közműfedlapok szintbe állítása  | 6                    | db                | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| 30 Útépités  |                      |                   |              |             |            |          |
| 31 Előkészítő munkák   |                      |                   |              |             |            |          |
| 31-1 Terület előkészítés   |                      |                   |              |             |            |          |
| 31-120 Humuszeszedés   |                      |                   |              |             |            |          |
| 31-121 Humuszeszedés 1 km-ig mozgatva  | 105                  | m3                | -            | -           | -          | -        |
| 31-2 Bontási munkák  |                      |                   |              |             |            |          |
| 31-220 Útburkolatok bontása  |                      |                   |              |             |            |          |
| 31-221 Aszfalt útburkolatok táblás bontása m3  | 2                    | m3                | -            | -           | -          | -        |
| 31-6 Terület előkészítő földmunkák   |                      |                   |              |             |            |          |
| 31-630 Alkalmatlan fedőréteg leszedése   | 170                  | m3                | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| 32 Földmunkák  |                      |                   |              |             |            |          |
| 32-3 Egyéb földmunkák  |                      |                   |              |             |            |          |
| 32-330 Védőrétegek készítése   |                      |                   |              |             |            |          |
| 32-331 Védőrétegek készítése homokos-kavicsból   | 128                  | m3                | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| 33 Útalapok (szállítás 10 km-ig)   |                      |                   |              |             |            |          |
| 33-3 Zúzottkő útalapok   |                      |                   |              |             |            |          |
| 33-320 Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése                                      | 158                  | m3                | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| 34 ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)   |                      |                   |              |             |            |          |
| 34-3 Kötőrétegek   |                      |                   |              |             |            |          |
| 34-310 Aszfalt kötőrétegek építése AC-11 kötő anyag felhasználásával                           | 29,6                 | m3                | -            | -           | -          | -        |
| 34-4 Kopórétegek   |                      |                   |              |             |            |          |
| 34-420 Aszfalt kopó rétegek építése AC-11 kopó anyag felhasználásával                          | 29,6                 | m3                | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| 36 Egyéb útépitési munkák  |                      |                   |              |             |            |          |
| 36-212 "K" szegély építése   | 22                   | m                 | -            | -           | -          | -        |
| 36-214 Süllyesztett szegély építés   | 303                  | m                 | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| 37 Befejező munkák   |                      |                   |              |             |            |          |
| 37-114 Stabilizált padka készítése   | 52                   | m3                | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| 40 Vízépítés   |                      |                   |              |             |            |          |
| 42 Árkok és Folyókák   |                      |                   |              |             |            |          |
| 42-108 G-30 Árokburkolás előregyártott vasalatlan árokburkoló elemekkel fenékszélesség 20-40cm | 135                  | m                 | -            | -           | -          | -        |
| 42-116 G-30 fedlap Teherbíró (közúti) vb. fedlapelemek nyílásköz 35-55cm                       | 14,5                 | m                 | -            | -           | -          | -        |
| 43 Átereszek   |                      |                   |              |             |            |          |
| 43-110 Csőáteresz építése NA < 40 cm vasbetonból (DN 300 tokos)                                | 14                   | m                 | -            | -           | -          | -        |
| 43-730 Átereszekhez kapcsolódó vb. akna és egyéb műtárgyak                                     | 1                    | db                | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| 70 Forgalomtechnika  |                      |                   |              |             |            |          |
| 73 Függőleges jelzések   |                      |                   |              |             |            |          |
| 73-100 Új KRESZ-táblák elhelyezése   | 1                    | db                | -            | -           | -          | -        |
| 73-150 Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig   | 1                    | db                | -            | -           | -          | -        |
| 74 Vízszintes jelzések   |                      |                   |              |             |            |          |
| 74-250 Burkolati jelek kézi festéssel (tartós jelek)   | 1                    | m2                | -            | -           | -          | -        |
| Összesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| Mindösszesen nettó:  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| Mindösszesen Áfa 27 %  |                      |                   | -            | -           | -          | -        |
| Mindösszesen bruttó:   |                      |                   | -            | -           | -          | -        |