

Partner Mérnöki Iroda Kft.

Mezőberényi Ferenc

Tatabánya

Bárdos lakópark 2/C.
2800

Közműnyilatkozat

Tatabánya, 2018. 10. 31.

Tárgy: Oroszlány, CULTPLAY tematikus játszótér és a Haraszt-hegyi futó-
ösvény kialakítása.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai
Üzem a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyi-
latkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos
energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észre-
vételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartal-
mának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, be-
ruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint bizton-
ságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Ta-
tabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10)
vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: [pe-
ter.juhasz@eon-hungaria.com](mailto:pe-
ter.juhasz@eon-hungaria.com)
az alábbi munkafázisokat:

- **munkaterület átadás-átvétel**
- **munka kezdése**
- **kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás**
- **munkaterület takarása**
- **műszaki átadás-átvétel.**



T: 06-30-665-9845
F: 34-34-513-810



Üzem neve:
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Tatabánya
Üzem címe:
2800 Tatabánya,
Március 15. u. 11.



www.eon.hu

Ügyintéző neve:
Juhász Péter

Management:
Tóth Béla
Gelencsér Lajos
Haraszi Judit

Székhely:
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék
Cégbírósága
Cg 08-10-001534

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést és a szakfelügyelet igénylését legalább 8 munkanappal előbb kérjük bejelenteni! Felhívjuk figyelmét, hogy a szakfelügyelet fizetett szolgáltatás. Amennyiben igényét nem továbbítja társaságunk felé a fent megadott határidőig, de a tárgyi munkát elkezdik, abban az esetben a károkozásokért és az ebből adódó helyreállítási/javítási költségeikért a károkozó felel, annak megfizetését tőnki köteles!

3./ Általános követelmények:

1 kV-os, 22 kV-os és 35kV-os földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyeztetni az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Földkábeles hálózataink felett végzett bárminemű munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábeleink az építésük utáni tereprendezések miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.on egy minősített alvállalkozójával a kábeleket védőcsőbe kell helyezni.

1 kV-os, 22 kV-os és 35kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30° - nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

Erősáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél közelebb kerülő csöveket, az

oszlop vagy oszlopalap széleitől 1.5-1.5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni**.

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemmélt kérjük rendezni.

Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Üdvözléttel:

Juhász Péter s.k.
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.

Területgazda