



A-A metszet

Rétegrendek:

- | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|----------------------------------|
| 1.
3,5 cm padlásburkoló tégl
2 cm homokágy
10,5 cm salakfeltöltés
19 cm SZIM-KÁR földempalló
1,5 cm vakolat | 2.
2 cm Hildebradt szalagparketta
1 cm hideg bitumenmáz emulzió
6 cm aljzatbeton
1 cm homokszórás
2 rtg. C120-as szigetelés ÉKIN kellősítés
6 cm aljzatbeton
15 cm kavicságy
termett talaj | 3.
1 cm kőagyaglap
2 cm ágyazóhabarcs
6 cm aljzatbeton
1 cm homokszórás
2 rtg C120-as szigetelés ÉKIN kellősítéssel
6 cm aljzatbeton
15 cm kavicságy
termett talaj | 4.
3 cm szabvány palafedés lécezésen
1 rtg. PVC fólia szegezve feszítve
12 cm téglafal erősítő pillérekkel | 5.
40/40 cm hézagmentesen rakott betonlap
3 cm homokágy
döngölt feltöltés
termett talaj | 6.
2 rtg IPA tetőfedés
3 rtg C120-as szig. ÉKIN kellősítés
6 cm aljzatbeton
13-23 cm salakfeltöltés
10 cm mon. vb. lemez
1,5 cm mennyezetvakolat | 7.
festés
mon. vb. lábazat |
|--|--|--|---|---|--|----------------------------------|



B-B metszet



A MÉRETEK A HELYSZÍNE
ELLENŐRIZENDŐK!

Megrendelő:

Oroszlány Város
Önkormányzata

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Építkezés helye:

2840 Oroszlány Radnóti Miklós u. 1.

Helyrajzi szám: 1969

Építető:

Oroszlány Város
Önkormányzata

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Módosítás	Megjegyzés	Dátum

Tervező:



H-2800 Tatabánya Réti út 172.
Tel/Fax : 34/510-650; E-mail: info@planbau.hu
www.planbau.hu

Munka megnevezése:

Borbála telepi Óvoda
energetikai korszerűsítése

Rajz megnevezés:

Meglevő metszetek

Építész tervező:	
Építész tervező: Nagy-Földemesi Zsuzsa	E 08-0547
Felelős Építész tervező: Pall Ákos	E 11-0297

Egyeztetve:

Statikus:	Közmű:
Gépész:	Út- Terep:
Elektromos:	Belsőépítész:

	Lépték: 1:100	Munkaszám: #Tsz
	Dátum: 2017. 05. 22.	Rajzsám: #Tsz
TERV TÍPUS: KIVITELI		F-02