

Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem (2015)

Víziközmű-rendszer neve:

Oroszlány-Kecskéd

Település neve:

Oroszlány

Ágazat:

szennyvíz

Vízi közmű objektum-csoport	Munka megnevezése	Helyszín	Műszaki indoklás, jelenlegi műszaki állapot	Műszaki paraméter	Mennyiség	Egységár	Költség	Építés, beszerzés időpontja	Amortizáció mértéke %
Szennyvíztisztító telep és létesítményei	0		0	0	0	0	0	0	0
Gép, berendezés	0	Oroszlány szennyvíztisztító telep	0	0	0	0	0	0	0
Homok és zsírfogó	Homok -zagy kihordó csiga csere	Oroszlány szennyvíztisztító telep	A 2004-óta üzemelő csiga elhasználódott	0	1	0	3 000 000	2015.március-április	14,5
Contec dobszűrő	Szűrő palást csere	Oroszlány szennyvíztisztító telep	Elhasználódott	Pórus méret 1,5 mm; Q= 400 l/s	1	0	1 000 000	2015. július	14,5
Házi vízellátó rendszer	nyomás fokozó szivattyú csere	Oroszlány szennyvíztisztító telep	Elhasználódott		1		130 000	2015. március	14,5
Membrán kazetták	Membrán csere	Oroszlány szennyvíztisztító telep	Elhasználódás miatt, folyamatos, évenkénti tartalék képzés a következő években szükségessé váló egyszeri nagy mennyiségű cserére				10 000 000	Folyamatos tartalék képzés az év folyamán	14,5
Irányítástechnika		Oroszlány szennyvíztisztító telep							
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere	PLC csere	Oroszlány szennyvíztisztító telep	Meghibásodott, javíthatatlan	0	0	0	120 000	2015 januárjában megtörtént	14,5
Szennyvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csatornahálózat									
szennyvíz vezetékek	Bekötő vezetékek cseréje , tisztító aknákkal együtt	Oroszlány , Göncz F út .	elhasználódás	Hossz:98 m ; NA 200; akna 16 db		0	6 000 000	2015. május-június	3
	Gerinc vezetékek csere	Oroszlány , Vasút út .	elhasználódás	Hossz: 230 m; NA 200-as		0	6 000 000	2015. június	3
szennyvíz vezetékek	Új ipari parki vezetékek építése I. ütem Meglévő vezetékek kiváltása új nyomvonalon. Vízjogi lét. eng.sz.:132-7 2014	Oroszlány , Mindszenti út	Meglévő vezetékek kiváltása új nyomvonalon elhasználódott, a vezetékek korát tekintve ~ 60 éves	Hossz:300 m ; NA 300	0	0	29 400 000	2015. július augusztus szeptember	3
	nyomott vezetékek átkötése	Oroszlány , Dózsa Gy. út .	hidraulikai terhelés növekedés miatt	Hossz: 50m NA 80-as	0	0	600 000	2015. április	3
						Összesen:	56 250 000		

Víziközmű-rendszer neve:

Oroszlány-Kecskéd

Település neve:

Kecskéd

Szennyvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gép, berendezés	0	Kecskédi csatorna hálózat	0	0	0	0	0	0	0
átemelő akna	átemelő akna befolyó vezetékeire rácsakna kialakítása, az átemelő szivattyúk védelmében, karbantartási költségek csökkentése érdekében	Kecskéd, Malom út	Átemelő szivattyúk védelmében	-	-	-	3 650 000	2015. augusztus	14,5
átemelő akna	átemelő szivattyú pótlása	Kecskédi csatorna hálózat	elhasználódás				1 000 000	szeptember	14,5
							4 650 000		